

Perfect Pitches

Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere projecten van de afgelopen periode zien

Ook in deze uitgave van Fieldmanager staat weer een forse opsomming van Perfect Pitches. Acht keer per jaar een verslag van de meest bijzondere projecten op gebied van sport. Uw project ook op deze projectenparade? Stuur een mail naar project@nwst.nl en u wij zenden u alle info.

RENOVATIE ATLETIEKBAAN SAV GROOTEBROEK

Volledige renovatie SAV Grootebroek naar zes laans rond en acht laans sprint uitgevoerd in een Sandwich constructie.

De renovatie van SAV Grootebroek is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking middels een bouwteam waarin de volgende partijen plaats namen: Gemeente Stede broec, Simoove, SAV en CSC Sport. Door deze samenwerking is er een uiteindelijk product gerealiseerd, waarin alle eisen en wensen van de club en de gemeente in verwerkt zijn. Zo ontstond de eerste baan in Nederland die voorzien is van de eigen clubkleuren (oranje en donkergrijs). Het terrein is verder voorzien van een volledig gerenoveerde slingerkooi, nieuwe diskuskooi en nieuwe polsstok en hoogspringmatten inclusief overkapping van Tamminga Sports. Wederom een zeer geslaagd project dat in 2017 opgeleverd is.

Aanneemsom: € 860.000,00

Opdrachtgever: Gemeente Stede broec

Contactpersoon opdrachtgever: Dick Dalmulder

Contactgegevens opdrachtgever: dick.dalmulder@sed-wf.nl

Adviesbureau: Simoove

Contactpersoon adviesbureau: Wouter Stuive

Contactgegevens adviesbureau: wouter.stuive@simoove.nl

Architect: Siebenga Advies en Tekenbureau

Contactpersoon architect: Lomme Siebenga

Contactgegevens architect: info@siebenga.nl

Aannemer: CSC Sport

Contactpersoon aannemer: Joost de Bree

Contactgegevens aannemer: j.debree@cscsport.nl

REALISATIE KUNSTGRASVELDEN IN DEVENTER

AnteaGroup Sport realiseerde in opdracht van de gemeente Deventer vijf kunstgras voetbalvelden. De kunstgrasvelden werden gelegd bij Sv Helios, SV Colmschate 33, DSC Diepenveen en ABS Bathmen. Voor de gehele projectvoorbereiding en ondersteuning heeft de gemeente gebruik gemaakt van de diensten van bureau Kybys. Naast de financiering stond de vraag centraal voor welk kunstgras-systeem zou worden gekozen. De productkeuze kwam in goed overleg met de betreffende clubs tot stand, waarbij de keuze viel op de aanbieder van AnteaGroup. Naast aanleg van de vier velden is ook een overeenkomst afgesloten voor meerjarig specialistisch onderhoud wat bijdraagt aan een borging van de kwaliteit op langere termijn. Nadat de projectvoorbereiding en de aanbestedingsprocedure in het afgelopen voorjaar kon worden afgerond, kon met de aanleg worden begonnen. Op alle velden werd het Edel Soccer Diamond kunstgras systeem geïnstalleerd. Dit systeem is ingevuld met de groene Bionic Fiber infill en voldoet aan de Quality Pro eisen. Bionic Fibre is in de basis een hoogwaardige kunststof dit materiaal is specifiek aangepast voor de toepassing in kunstgrasvoetbalvelden ten aanzien van gezondheid. De afronding van de aanleg van de laatste twee velden werd nog even onder druk gezet door de slechte weersomstandigheden. Op 6 oktober jongstleden kon de officiële overdracht plaatsvinden.

Clubs: Sv Helios, SV Colmschate 33, DSC Diepenveen en ABS Bathmen

Aannemer: Antea Group

Advies: KYBYS





HERINRICHTING TENNISCOMPLEXEN HARDENBERG

Twee tennisclubs (TOGO en TVO), gelegen op hetzelfde sportpark, zijn gefuseerd tot TC Hardenberg. Op de locatie van de voormalige drie kunstgrasbanen en zes gravelbanen heeft Wijnbergen Sportbouw nu tien Advantage RedCourt all-weatherbanen en twee padelbanen gerealiseerd. De tennisbanen zijn opgedeeld in 5vijfblokken van twee banen, welke allent beschikken over LED-verlichting. Deze is via een tablet binnen te bedienen en licentiehouders als bijvoorbeeld de tennisleraar, kunnen dit ook via een speciale app doen.

Om dit project te kunnen realiseren moest eerst nog een deel van het terrein bouwrijp worden gemaakt en is o.a. de toegangsweg naar de naastgelegen hockeyclub deels verplaatst. De banen zijn voorzien van nieuwe hekwerken, welke zijn uitgevoerd in zwarte poedercoating. Ook alle bestratingen op het tennispark zijn nieuw aangelegd. Tevens zijn door onderaannemer Hege Bouw BV nieuwe kleedruimtes aangelegd met hierop een groot nieuw terras met prachtig uitzicht over de banen. Zowel bij de kleedruimtes als het terras is rekening gehouden met een goede toegankelijkheid voor rolstoelers. De voorbereidingen hebben enkele jaren in beslag genomen en het project is gerealiseerd in de periode november 2016 – maart 2017.

Aanneemsom: € 825.000,00 excl. BTW

Opdrachtgever: Stichting Beheer Tenniscentrum Hardenberg

Contactpersoon opdrachtgever: Thom Cremer

Contactgegevens opdrachtgever: thom.cremer@gmail.com, 06-22428583

Architect: De Bouwkunst BV

Contactpersoon architect: Gert Smit

Contactgegevens architect: gert.smit@debouwkunst.nl, 06-10357475

Aannemer: Wijnbergen Sportbouw

Contactpersoon aannemer: Lourens Barmantloo

Contactgegevens aannemer: l.barmantloo@wijnbergen-sportbouw.nl, 06-53865599

RENOVATIE VOLWATERVELD HC QZ NIJMEGEN

Na jaren van gebruik voldoet veld 2 niet meer aan de wensen van hockeyclub QZ uit Nijmegen. Hierop hebben zij besloten dit zandveld te laten renoveren. Zij hebben ervoor gekozen om het veld gelijk om te bouwen naar een volledig waterveld.

Eind 2016 hebben zij hiervoor op basis van de UAV-GC een uitvraag gedaan bij een groot aantal marktpartijen. Op basis van de criteria prijs, kwaliteit en planning heeft QZ besloten om het veld door de Sallandse United te laten aanleggen.

Begin juli is begonnen met het opnemen van het bestaande veld, inclusief lavafundering. Daarna is de bestaande zandfundering opnieuw gemengd en zijn er nieuwe drains aangebracht. Hierin is het bestaande lava opnieuw aangebracht en is er een E-Layer van 25 mm aangebracht. In de bestrating rondom het veld is een klemsysteem geïntegreerd waarin de kunstgrasmat bevestigd is. Voor dit project is gekozen voor de nieuwste innovatie van ACT Global de Xtreme Turf NFH13-MF.

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de normen van het NOC*NCF, en opgeleverd voor de start van de competitie. Met het nieuwe volledige waterveld kan hockeyclub QZ minimaal weer 12 jaar onbezorgd hockeyen.

Opdrachtgever: Hockeyclub QZ

Aannemer: Sallandse United





RENOVATIE ATLETIEKBAAN ACW'66 GEMEENTE WAALWIJK

In opdracht van Gemeente Waalwijk heeft Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. de atletiekbaan voor ACW'66 gerenoveerd. Het werk is op de markt gebracht middels een meervoudig onderhandse procedure waarbij het gunningscriterium met de beste prijs-kwaliteitverhouding gold. In het plan dienden de thema's duurzaamheid, kwaliteit, planning en communicatie beschreven te worden. Van Wijlen won de aanbesteding en kreeg de opdracht gegund. In de zomermaanden is de oude atletiekbaan tot aan de lavafundatie gesloopt en hebben de voorbereidingen plaats gevonden voor de wederopbouw. Na het plaatsen van een nieuwe afwateringsgoot is direct na de bouwvakvakantie gestart met het asfalteren.

Aansluitend zou de nieuwe kunststof toplaag aangebracht worden. Door de hevige regenval in de maand september is dit echter niet zonder slag of stoot gegaan en is de oplevering van de atletiekbaan opgeschoven. Inmiddels is de baan gereed, naar tevredenheid opgeleverd én goedgekeurd door KIWA ISA-Sport en de Atletiekunie!

Gemeente Waalwijk en ACW'66 hebben gekozen voor een gespoten kunststof toplaag. De toplaag bestaat uit een polyurethaan gebonden basislaag van rubbergranulaat met een structuur oppervlaktebehandeling in de kleur rood. Dit type toplaag is waterdoorlatend en kent een gunstige prijs/kwaliteitverhouding. De kunststof toplaag is in onderaanneming gerealiseerd door GCC Sport Surfaces.

Aanneemsom: € 387.750,00 excl. BTW

Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk

Contactpersoon opdrachtgever: De heer R. (Ronald) Hordijk

Contactgegevens opdrachtgever: rhordijk@waalwijk.nl

Architect: Newae

Contactpersoon architect: De heer S. (Silvain) van de Wiel

Contactgegevens architect: s.vandewiel@newae.nl

Aannemer: Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V.

Contactpersoon aannemer: De heer G. (Gertjan) de Vet

Contactgegevens aannemer: gertjan@vanwijlen.eu

RENOVATIE EN AANLEG KUNSTGRASVELDEN LEEUWARDEN

In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft de Sallandse United een drietal nieuwe kunstgrasvelden aangelegd en een pupillenveld gerenoveerd. De werkzaamheden vonden plaats op twee sportparken in Leeuwarden.

De velden zijn ontgraven en opnieuw gevuld met speciaal onderbouwdrainzand. Hierin zijn ook diverse drains aangebracht. Op dit zand is een sporttechnische laag van E-bodemas aangebracht, deze is onder het juiste profiel gebracht waarna de kunstgrasmat hierop is aanbracht. De kunstgrasmat is de Stemgrass 60-16 van CCGrass welke is gevuld met instrooizand en SBR rubbergranulaat.

Daarnaast zijn rondom de velden nieuwe verharding, een nieuw hekwerk en een nieuwe verlichtingsinstallatie aangebracht. Sallandse United zal ook de komende jaren het onderhoud voor de gemeente uitvoeren op deze velden.

Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden

Aannemer: Sallandse United





TRENOVATIE KUNSTGRAS VOETBALVELDEN GEMEENTE HEUSDEN

In opdracht van Gemeente Heusden renoveert Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. een viertal kunstgras voetbalvelden. Twee voetbalvelden voor VV Haarsteeg en twee voetbalvelden voor RKDVC Drunen. In september hebben beide voetbalclubs het eerste veld op hun accommodatie in gebruik mogen nemen. De andere twee voetbalvelden staan gepland voor 2018. Het kunstgrassysteem, geleverd door Domo Sports Grass, is custom made en specifiek ontwikkeld voor de aanwezige AKAM-onderbouw. De velden worden ingevuld met TPE Holo geleverd door So.FteR uit Italië. De heer T. (Theodore) van den Brandt namens VV Haarsteeg; 'Het gerenoveerde kunstgrasveld speelt fantastisch en oogt zeer natuurlijk in vergelijking met het oude veld wat immers 10 jaar gelegen heeft. Met dit veld kunnen wij weer jaren vooruit.' Het kunstgrassysteem is speciaal ontwikkeld en gecertificeerd voor Gemeente Heusden. De kunstgrasmat is van het type Domo DuraForce XSL en heeft een vezellengte van maar liefst 55 mm. De mat wordt ingestrooid met een stabilisatie infill van 15 mm zand en een performance infill van 20 mm TPE Holo® in de kleur bruin.

Aanneemsom: € 1.215.000,00 excl. BTW

Opdrachtgever: Gemeente Heusden

Contactpersoon opdrachtgever: De heer F. (Frank) Verbaan

Contactgegevens opdrachtgever: fverbaan@heusden.nl

Architect: Adviesburo R.I.E.T.

Contactpersoon architect: De heer T. (Ton) de Kroon

Contactgegevens architect: t.de-kroon@adviesburoriet.nl

Aannemer: Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V.

Contactpersoon aannemer: De heer G. (Gertjan) de Vet

Contactgegevens aannemer: gertjan@vanwijlen.eu



RENOVATIE KUNSTGRAS VOETBALVELD VV BERKUM

In de zomer van 2017 heeft Sallandse United een toplaag renovatie uitgevoerd op het hoofdveld van VV Berkum. Voor aanvang van de werkzaamheden zijn er in overleg met KIWA ISA diverse proefstukken gemaakt, en gevuld met verschillende hoeveelheden infill. Dit omdat voor aanvang onbekend was hoe de nieuwe mat reageert op de onderbouw. Uit de bestaande mat is het TPE gehaald, daarna is de oude mat is opgenomen en afgevoerd naar een erkende verwerker. Hierna is de akam constructie hersteld en is er een nieuwe kunstgrasmat aangebracht. De ACT Global DS60 ingestrooid met zand en SBR.

Opdrachtgever: VV Berkum

Aannemer: Sallandse United

Advies: KIWA ISA



HERINRICHTING SPORTPARK GROOT SYPEL HARDERWIJK

In de zomer van 2017 heeft de Sallandse United op sportpark Groot Sytel te Harderwijk diverse herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij zijn 2 kunstgras hockeyvelden verplaatst en is een natuurgras voetbalveld vervangen door een kunstgrasveld voorzien van EPDM infill. Hockeyvelden; Als onderdeel van de EMVI beoordeling heeft de Sallandse United een hoogwaardig hockeyproduct aangeboden. Deze is aangelegd op een onderbouw van lava voorzien van een E-layer. Hierdoor is een hoge kwaliteit over een lange periode gewaarborgd. Dit waterveld wordt voorzien van het nieuwe beregeningsinstallatie inclusief pop up sproeiers. Hiernaast is een zand ingestrooid hockeyveld aangelegd. Voetbalveld; Daarnaast is er een nieuw 45 millimeter systeem van ACT Global geïnstalleerd op een shockpad, deze is gevuld met zand en EPDM. Gezien de vele betrokken partijen bij dit project heeft de Sallandse United ervoor gekozen om een omgevingsmanager in te zetten op dit werk. Er zijn diverse infobijeenkomsten georganiseerd, waarin alle betrokkenen zijn voorgelicht.

Opdrachtgever: sportpark Groot Sytel te Harderwijk

Aannemer: Sallandse United

HERINRICHTING SPORTPARK DE LANGELEEGTE VEENDAM

Van betaald voetbal naar een multifunctionele sportcampus. Vier jaar geleden is de betaald voetbalvereniging Veendam failliet gegaan. De gemeente Veendam stond voor de uitdaging het sportpark toekomstbestendig te maken, waarbij aansluiting is gezocht bij de wens van het Winkler Prinscollege voor de realisatie van een sportcampus. Sweco heeft in goed overleg met de gemeente, de voetbalvereniging en de wielersportvereniging een herinrichtingsplan opgesteld. Er ontstaat een uniek sportpark, waar voetballen, wielrennen en sporten voor scholieren samenkomen. Het voormalig stadion van v.v. Veendam neemt hier een centrale plaats in. Door de sloop van de tribunes aan de kopsen einden van het veld wordt de openheid van het sportpark benadrukt en is een bijzondere centrale plek ontstaan voor voetbal, wielrennen en evenementen. In 2017 is het kunstgrasveld aangelegd, in 2018 zal het wielercircuit worden gerealiseerd.



Opdrachtgever: Gemeente Veendam:

Contactpersoon opdrachtgever: Jan Hayo Schipper

Aannemer: Sweco Nederland

Contactpersoon aannemer: Jochem Knol

Contactgegevens aannemer: Jochem.knol@sweco.nl - 06-53795014



Be social

Scan of ga naar:

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-7212